



129344, Москва ул. Искры
 д 31 корп. 1, офис 701
 +7 495 139 60 40
 info@avitekengineering.ru
 www.avitekengineering.ru
 skype: avitek. engineering

1.10	Слаботочные системы									
1.10.1	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС/СОУЭ)									
1.10.1.1	Установка блока / индикации/управления/контроля/сигнально-пускового			шт	1			7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.10.1.1.1	Блок индикации и управления_ / Рубеж-БИУ	ЦПИ-Pro		шт	1	8 608,95	8 608,95			8 608,95
1.10.1.2	Монтаж устройства / Обрыва связи			шт	120			1 050,00	126 000,00	126 000,00
1.10.1.2.1	Устройство обрыва связи_ / ИП-УОС-2-К-М			шт	120	423,79	50 854,80			50 854,80
1.10.1.3	Прокладка кабеля / Огнестойкий			м.п.	1350			135,00	182 250,00	182 250,00
1.10.1.3.1	Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-FRLS / 1x2x0,75 мм			м.п.	200	21,21	4 242,00			4 242,00
1.10.1.3.2	Кабель огнестойкий_ / КПСнг(А)-FRLS / 2x2x0,75 мм			м.п.	1000	39,37	39 370,00			39 370,00
1.10.1.3.3	Кабель огнестойкий_ / КПСЭнг(А)-FRLS / 1x2x0,75 мм			м.п.	150	21,21	3 181,50			3 181,50
1.10.1.4	Прокладка трубы ПВХ/ПНД для кабеля			м.п.	1350			75,00	101 250,00	101 250,00
1.10.1.4.1	Труба ПВХ гофрированная_ / Легкая с протяжкой / 20 мм			м.п.	1350	10,65	14 377,50			14 377,50
1.10.1.5	Расключение клапанов			шт	27			4 500,00	121 500,00	121 500,00