



129344, Москва ул. Искры
д 31 корп. 1, офис 701
+7 495 139 60 40
info@avitekengineering.ru
www.avitekengineering.ru
skype: avitek_engineering

№ п/п	Наименование	обозначение	произв	Ед-изм	Кол-во	материалы без НДС		работа без НДС		стоимость единицы без НДС	итого материалы и работы без НДС
						цена	сумма	цена	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прибор уета тепла П1										
	работы										
	демонтаж трубопровода Ду65			м	2			420,00	840,00		840,00
	врезка в трубопровод			шт	2			1 983,33	3 966,66		3 966,66
	монтаж прибора учета тепла			компл	1			58 333,33	58 333,33		58 333,33
	монтаж трубопровода Ду65			м	1,5			746,67	1 120,01		1 120,01
	монтаж КИП			шт	4			653,33	2 613,32		2 613,32
	монтаж крана шарового ф15			шт	6			466,67	2 800,02		2 800,02
	монтаж крана шарового ф65			шт	2			3 266,67	6 533,34		6 533,34
	монтаж фланца ф65			шт	4			746,67	2 986,68		2 986,68
	монтаж бобышки			шт	2			1 050,00	2 100,00		2 100,00
	огрунтовка, окраска			компл	1			7 583,33	7 583,33		7 583,33
	монтаж изоляции 76х25			м	1,8			280,00	504,00		504,00
	опрессовка, промывка			компл	1			22 500,00	22 500,00		22 500,00
	электроподкльчение			компл	1			15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Пусконаладочные работы			компл	1			15 000,00	15 000,00		15 000,00
								0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00		0,00
	материалы										
	Тепловычислитель ТСРВ-043 комплектно с расходомерами, с согласованной парой термопреобразователей "Взлет ТПИС"Pt500 70мм с гильзой, штуцером, источником вторичного питания и преобразователями давления MBS 1700		Взлет	компл	1	123 200,00	123 200,00				123 200,00
	термометр биметалл Дк80 L=60мм 120С		Метер	шт	2	506,67	1 013,34				1 013,34
	манометр показывающий			шт	2	526,67	1 053,34				1 053,34
	кран шаровой муфтовый ф15			шт	2	714,24	1 428,48				1 428,48
	кран шаровой муфтовый со спускником ф15			шт	4	1 111,68	4 446,72				4 446,72
	кран шаровой фланцевый ф65		Broen	шт	2	3 065,00	6 130,00				6 130,00
	фланец ст приварной ф65			шт	4	541,67	2 166,68				2 166,68
	прокладка паронит ф65			шт	4	25,00	100,00				100,00
	проставка ф65			шт	2	2 083,33	4 166,66				4 166,66
	труба ВГП ф65			м	1,5	426,43	639,65				639,65
	резьба ст ф15 200мм			шт	2	53,47	106,94				106,94
	резьба ст ф15 50мм			шт	2	16,20	32,40				32,40
	переходник M20х1,5/G1/2			шт	4	262,80	1 051,20				1 051,20
	бобышка для термометра			шт	2	250,00	500,00				500,00
	гильза для манометра			шт	2	750,00	1 500,00				1 500,00
	теплоизоляция 76х25			м	1,8	237,50	427,50				427,50
	скотч армированный			рул	2	750,00	1 500,00				1 500,00
	отвод ф65			шт	4	188,20	752,80				752,80
	грунт, эмаль			л	4	375,00	1 500,00				1 500,00
	кабель			м	20	141,67	2 833,40	0,00	0,00		2 833,40
	гофра ф20			м	20	37,50	750,00	0,00	0,00		750,00
	клипсы			уп	1	937,50	937,50	0,00	0,00		937,50
	Выключатель автоматический однополюсный			шт	1	528,00	528,00	0,00	0,00		528,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00